

Przedmiar robót

Wewnętrzna instalacja cwu i wody zimnej - budynek warsztatowy

Obiekt	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu
Budowa	Kołobrzeg ul. Arciszewskiego
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Biuro kosztorysowe	MB "MAXIPROJEKT" Koszalin ul. Gnieźnieńska 14

Sporządził Krystyna Fuszara

Koszalin luty 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15w 0103/03	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm cwu 7,7	m	7,700
		razem	m	7,700
2	KNR 2-15w 0103/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm cwu 24,5+1,1	m	25,600
		razem	m	25,600
3	KNR 2-15 0103/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm cyrkulacja 31,0	m	31,000
		razem	m	31,000
4	KNR 2-15 0112/01	Zawory regulacyjne wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
5	KNR 2-15 0112/03	Zawory regulacyjne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2,000
6	KNR 2-19 0216/01	Przejście przez ściany murowane rury PVC de 32mm L=0,2m	przejście	16,000
7	KNR 0-34 0101/06	Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami poliuretanowymi	m	31,000
8	KNR 0-34 0101/06	Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami poliuretanowymi	m	25,600
9	KNR 0-34 0101/07	Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami poliuretanowymi	m	7,700
10	KNR-W 2-15 0128/01	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m	64,300
11	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych 7,7+25,6+31,0	m	64,300
		razem	m	64,300
12	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych 31,0*0,8	m2	24,800
		razem	m2	24,800
13	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,800

Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-15w 0103/03 Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm	m	7,700		
2	KNR 2-15w 0103/02 Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm	m	25,600		
3	KNR 2-15 0103/01 Rurociagi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm	m	31,000		
4	KNR 2-15 0112/01 Zawory regulacyjne wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000		
5	KNR 2-15 0112/03 Zawory regulacyjne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 25mm	szt	2,000		
6	KNR 2-19 0216/01 Przejście przez ściany murowane rury PVC de 32mm L=0,2m	przejście	16,000		
7	KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami poliuretanowymi	m	31,000		
8	KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami poliuretanowymi	m	25,600		
9	KNR 0-34 0101/07 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami poliuretanowymi	m	7,700		
10	KNR-W 2-15 0128/01 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m	64,300		
11	KNR 2-15 0110/01 Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	64,300		
12	KNR 2-02 2004/05 Obudowa jednowarstwowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	24,800		
13	KNR 2-02w 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,800		
		Razem			